



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MUROS E CALÇADA UBS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Muro frontal, Muro lateral e calçadas da UBS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Mariópolis/Paraná	<b>BDI 1</b> 26,68%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Muro frontal, Muro lateral e calçadas da UBS</b>										<b>19.120,01</b>
<b>1.</b>			<b>MUROS E CALÇADA UBS</b>					-	<b>19.120,01</b>	
<b>1.1.</b>			<b>MURO FRONTAL E LATERAL (rampa)</b>					-	<b>12.897,67</b>	
<b>1.1.1.</b>			<b>Fundação e Viga baldrame enterrada</b>					-	<b>2.979,67</b>	
1.1.1.1.	SINAPI	98228	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	20,00	42,77	BDI 1	54,18	1.083,60	RA
1.1.1.2.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,13	213,46	BDI 1	270,41	305,56	RA
1.1.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,44	7,31	BDI 1	9,26	754,13	RA
1.1.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,02	10,89	BDI 1	13,80	303,88	RA
1.1.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,13	371,99	BDI 1	471,24	532,50	RA
<b>1.1.2.</b>			<b>Pilares e viga cinta</b>					-	<b>2.707,54</b>	
1.1.2.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	14,34	64,29	BDI 1	81,44	1.167,85	RA
1.1.2.2.	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	129,77	4,18	BDI 1	5,30	687,78	RA
1.1.2.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,09	7,22	BDI 1	9,15	321,07	RA
1.1.2.4.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,12	374,14	BDI 1	473,96	530,84	RA
<b>1.1.3.</b>			<b>Alvenaria e Revestimentos</b>					-	<b>7.210,46</b>	
1.1.3.1.	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	35,77	80,95	BDI 1	102,55	3.668,21	RA
1.1.3.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48,62	4,39	BDI 1	5,56	270,33	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MUROS E CALÇADA UBS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Muro frontal, Muro lateral e calçadas da UBS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Mariópolis/Paraná	<b>BDI 1</b> 26,68%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Muro frontal, Muro lateral e calçadas da UBS</b>									<b>19.120,01</b>	
1.1.3.3.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	48,62	26,99	BDI 1	34,19	1.662,32	RA
1.1.3.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,48	21,05	BDI 1	26,67	812,90	RA
1.1.3.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	52,38	1,89	BDI 1	2,39	125,19	RA
1.1.3.6.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	52,38	10,12	BDI 1	12,82	671,51	RA
<b>1.2.</b>			<b>CALÇADA</b>					-	<b>6.222,34</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	105,60	43,57	BDI 1	55,19	5.828,06	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	6,60	47,16	BDI 1	59,74	394,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mariópolis/Paraná  
**Local**  
  
sexta-feira, 27 de março de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Bruno Gustavo Klein  
**CREA/CAU:** 134618/D  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓