



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945950-2023	Nº SICONV 047154/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mariópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Comunidade Nossa Senhora Aparecida - MP30			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em estrada do interior MP30 em CBUQ	MUNICÍPIO / UF Mariópolis/PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação asfáltica em estrada do interior MP30 em CBUQ									965.000,24
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ MP 40, 184 E 284					-	965.000,24
1.1.			Serviços Preliminares					-	1.511,99
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M)	UN	1,00	1.252,37	BDI 1	1.511,99	1.511,99
1.2.			Administração Local					-	33.774,01
1.2.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	un	1,00	27.974,83	BDI 1	33.774,01	33.774,01
1.3.			Pavimentação					-	909.790,59
1.3.1.	Composição	03	BRITA GRADUADA 100% PI INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL	m3	902,86	183,05	BDI 1	221,00	199.532,06
1.3.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM ASFALTO DILUÍDO CM-30, INCLUSO FORNECIMENTO DA EMULSÃO	m2	6.019,13	7,87	BDI 1	9,50	57.181,74
1.3.3.	Composição	07	PINTURA DE LIGAÇÃO EM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C, INCLUSO FORNECIMENTO DA EMULSÃO	m2	6.019,13	2,36	BDI 1	2,85	17.154,52
1.3.4.	Composição	04	C.B.U.Q., INCLUSO TRANSPORTE CBUQ E FORNECIMENTO DO CAP 50/70	t	770,46	683,66	BDI 1	825,38	635.922,27
1.4.			Sinalização Viária					-	19.923,65
1.4.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	m2	473,26	30,86	BDI 1	37,26	17.633,67
1.4.2.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	m2	2,57	542,30	BDI 1	654,72	1.682,63
1.4.3.	DER-PR	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M	ud	3,00	167,69	BDI 1	202,45	607,35

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mariópolis/PR  
Local  
segunda-feira, 9 de outubro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Bruno Gustavo Klein  
CREA/CAU: 134618/D  
ART/RRT: 1720231032998